








نحوه اخذ فرم:		نام شماره:		مورخ:		
<input type="checkbox"/> حضوری		<input type="checkbox"/> غیر حضوری				
نوع خدمات:		استعلام گیرنده: شرکت ابنیه گستر کارآفرین				
<input checked="" type="checkbox"/> با مصالح		<input type="checkbox"/> بدون مصالح		تاریخ اخذ فرم:		
شرکت در نظر دارد تهیه و حمل و نصب کتاف سقف و دیوار پروژه طالقانی به شرح ذیل را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید لطفاً در صورت تمایل ضمن تکمیل مشخصات نسبت به اعلام قیمت پیشنهادی خود اقدام فرمایید.						
ردیف	شرح	مقدار	واحد	بهای ناخالص واحد (ریال)	مبلغ ناخالص کل (ریال)	توضیحات
۱	تهیه و حمل و نصب کتاف دیوار یکطرفه ۱۲.۵ میلیمتر RG - بهمراه زیر سازی (استاد و رانر ۷۰) و نصب کتاف	۲۰۰	مترمربع			کلیه اجناس و ملزومات اورجینال کتاف ایران استفاده شود
۲	تهیه و حمل و نصب کتاف سقف ۱۲.۵ میلیمتر RG - بهمراه زیر سازی و نصب کتاف	۳۰۰	مترمربع			کلیه اجناس و ملزومات اورجینال کتاف ایران استفاده شود
۳	تهیه و حمل و نصب کتاف سقف ۱۲.۵ میلیمتر MR - بهمراه زیر سازی و نصب کتاف	۲۵	مترمربع			کلیه اجناس و ملزومات اورجینال کتاف ایران استفاده شود
۴	تهیه و حمل و نصب تایل ۶۰*۶۰ مشبک سقف - بهمراه زیر سازی و نصب کتاف	۱۱	مترمربع			(۳۱ عدد تایل) کلیه اجناس و ملزومات اورجینال کتاف ایران استفاده شود
۵	برش و زیر سازی مناسب نصب درپچه سقفی به ابعاد ۱۴۵*۱۷۰ سانتیمتر با اجرای آ ویزو قاب بندی مناسب نصب درپچه بازدید	۶	عدد			کلیه اجناس و ملزومات اورجینال کتاف ایران استفاده شود
۶	برش قاب جهت نصب چراغ از قطر ۵ سانت تا ۲۰ سانت	۲۰	عدد			گرد
۷	برش قاب جهت نصب چراغ از ۲۰ سانت تا ۶۰ سانت	۲۰	عدد			مربع
۸	اجرای جای پرده	۶	متر طول			کلیه اجناس و ملزومات اورجینال کتاف ایران استفاده شود
۹	برش خطی جهت نصب چراغ و درپچه سقفی لایینی به همراه زیر سازی و اویزهای مورد نیاز به عرض مفید ۶ تا ۹ cm	۱۳۳	متر طول			کلیه اجناس و ملزومات اورجینال کتاف ایران استفاده شود
جمع مبلغ ناخالص (به حروف):			جمع مبلغ ناخالص (به عدد):			۰
محل پروژه: تهران - طالقانی - بعد از بهار پلاک ۱۱۲						
* تمامی کسورات قانونی اعم از بیمه و مالیات برعهده پیمانکار بوده و در قیمت ها لحاظ شده است.						
* مدت انجام عملیات های مذکور حداکثر ۱۰ روز تقویمی خواهد بود						
۱- پیشنهاد دهنده موظف به بازدید از محل کار می باشد.						
۲- تهیه تمام اجناس ، ابزار آلات ، مصالح ، ماشین آلات هر گونه ابزار و یراق و پیچ که برای انجام تمامی آیتم های استعلام مورد نیاز است به عهده پیمانکار می باشد.						
۳- پرداخت صورت وضعیت بر اساس مترائز پایانی کار و تایید ناظر بانک کارآفرین می باشد.						
۴- تمام فاکتور ها باید دارای کد ملی یا شناسه ملی و ثبت در سامانه مودیان به نام بانک کارآفرین صادر شود.						
۵- پیمانکار می بایست کلیه شرایط، ضرایب را در قیمت های پیشنهادی لحاظ نماید.						
۶- اندازه گیری جهت خرید و اجرا بر عهده پیمانکار می باشد.						
۷- کلیه کارهای اجرایی و نصب از لحاظ کمیت و کیفیت می بایست مطابق با دفترچه استاندارد و رسمی شرکت کتاف ایران باشد .						
۸- یک عدد داربست چرخ دار ۶ متری، و یک عدد داربست چرخدار ۳ متری از طرف کارفرما در اختیار پیمانکار قرار داده میشود. به غیر از این مورد تهیه و اجرای هر نوع زیر بانی برعهده پیمانکار است و پیمانکار میبایست هزینه های مربوطه را در قیمت های اعلامی لحاظ نماید.						
۹- در صورت افزایش یا کاهش به میزان ۲۵ درصد احجام عملیات، پیمانکار ملزم به انجام آن با قیمت های اعلامی است.						
۱۰- کارفرما هیچگونه پرداختی بابت ایاب و ذهاب، غذا، تخلیه، بارگیری و مواردی از این دست به پیمانکار نخواهد داشت.						
۱۱- پیمانکار به هیچ وجه امکان شب خوابی در پروژه را نخواهد داشت.						
۱۲- در قیمت فوق مالیات ارزش افزوده لحاظ نگردد و با ارائه فاکتور رسمی، سامانه مودیان مبلغ مالیات مورد اشاره پرداخت خواهد گردید.						
۱۳- پرداخت هر صورت وضعیت منوط به ارائه فاکتور سامانه مودیان می باشد.						
۱۴- به پیشنهادات مخدوش ترتیب اثر داده نمی شود.						
۱۵- پیمانکار ملزم به رعایت مفاد HSE مطابق نشریه های سازمان برنامه و بودجه و مقررات ملی ساختمان می باشد.						
۱۶- در صورت نیاز به هماهنگی و بازدید از کارگاه با جناب آقای مهندس خانی ۰۹۱۲۵۱۶۳۷۸۸ تماس حاصل فرمایید.						
۱۷- آدرس سایت جهت برداشت اسناد www.agkco.ir						
۱۸- آدرس دریافت و ارسال اسناد: تهران، زعفرانیه، بلوار بهزادی، پلاک ۵۳ ساختمان بانک کارآفرین(طبقه اول) - ۲۲۴۱۸۹۹۰						
۱۹- تاریخ ارسال پاکت : از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ تا ساعت ۱۲ روز ۱۲شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۹						
نام پیشنهاد دهنده		شناسه / کد ملی		شماره تماس		
				نشانی		

تایل ۶۰×۶۰ مساحت: ۱۰,۰۶۶ تعداد مورد نیاز: ۳۱ عدد	
کناف سقف ساده مساحت: ۲۸۸,۲۱	
کناف سقف فضای مرطوب مساحت: ۲۲,۷	
برش لاینر توکار و دریچه فن کوئل ها متر طول: ۱۳۲,۶	
دریچه بازدید ۱۴۵×۱۷۰ تعداد: ۵ عدد	
برش قاب ۳۱×۳۱ تعداد: ۱۸ عدد	
برش قاب دایره به قطر ۲۱ تعداد: ۶ عدد	
برش قاب دایره به قطر ۲۰ جهت نصب دوربین تعداد: ۱۵ عدد	
جای پرده متر طول: ۶	